A upK pode ajudá-lo a regressar ao local de trabalho em segurança

SARS-COV2-19 OUT

É imperativo para todos que esta pandemia do coronavírus venha trazer grandes mudanças na forma como vivenciamos o mundo. Portanto, quando esta crise terminar, podemos vir a descobrir que houve alterações fundamentais na maneira como trabalhamos, como nos relacionamos e como organizamos os nossos espaços de trabalho.

Aproximamo-nos do regresso condicionado ao quotidiano e, todos esperamos encontrar no nosso local de trabalho um ambiente seguro, que nos permita trabalhar sem a preocupação de sermos contaminados ou contaminar os outros. Para que isto seja possível existem diversas frentes que têm de ser trabalhadas diariamente por forma a manter este vírus fora dos nossos espaços de trabalho e lazer, nomeadamente:

Antes da ocupação dos Espaços Lazer e Trabalho



Desinfeção completa das unidades principais de climatização geral do tipo UTA / UTAN dos Sistemas de Climatização

Aplicação de produtos de ação de higienização / desinfeção no interior dos equipamentos, intervenção inicial de choque e manutenção semanal da tarefa de forma a manter as unidades livres de vírus, bactérias e fungos.



Aplicação de purificadores de Ar em áreas definidas para desinfeção do ar respirável pelos colaboradores

Quando possível instalação de equipamentos de purificação de ar, aconselhável a locais fechados com uma maior concentração de pessoas, ex. Call Center.



Aplicação de sistemas de medição de temperatura corporal

Sendo indicado e, desejado para o espaço, como medida suplementar de garantir a sanidade das pessoas que acedem aos locais, garantindo o cumprimento do regulamentado em termos de proteção de dados.



Contagem de pessoas em tempo real

Instalação de sistemas de contagem de pessoas, com informação em tempo real, podendo disponibilizar a informação remotamente e/ou em painel informativo.



Desinfeção completa das instalações

Realização de nebulizações com produtos desinfetantes.

Após da ocupação dos Espaços Lazer e Trabalho



Gestão dos Sistemas de Climatização

- Aumentar o caudal de Ar Novo e Extração nos Edifícios, forçando os equipamentos a trabalhar num regime superior, se possível 24h/dia;
- Abrir as janelas dos edifícios (se possível) para permitir uma maior renovação de ar nos espaços;
- Desligar os sistemas de recuperação térmicas nos equipamentos de AVAC do tipo UTA / UTAN / Recuperador de Calor.
- Aumentar o caudal de extração das casas de banho, tornar essa área uma zona de pressão negativa.
- Desligar as unidades de climatização terminal do tipo ventilo convector, unidade terminal, split, de forma a minimizar a recirculação do ar interior.
- Desinfeção das unidades principais de climatização geral do tipo UTA / UTAN, aplicação de produtos de higienização / desinfeção no interior dos equipamentos – semanalmente;
- Aplicação de purificadores de Ar em áreas definidas para desinfeção do ar respirável pelos colaboradores.



Manter a Distância Social

- Criar áreas de circulação amplas para uma circulação com as devidas distâncias.
- Salas de reuniões, através da redução da capacidade dos referidos espaços.
- Distanciamento social, possivelmente através do intervalar dos postos de trabalho.
- Aplicação de divisórias entre postos de trabalho.
- Implementar horários presenciais por turnos dos colaboradores para não sobrecarregar os locais de trabalho.



Intensificar os Serviços de Limpeza

Devem ser criadas rotinas de limpeza com reforço de higienização quer dos postos de trabalho, quer das áreas comuns disponíveis para os colaboradores;

A upK está disponível para esclarecimento de todo o tipo de dúvidas e necessidades que possa ter perante o arranque das suas instalações para o regresso a uma nova normalidade.